



# Udsholt Vandværk A.m.b.A

## Status på renoveringen uddrag fra nyhedsbrev oktober 2017

### Renovering af vandværk

Renoveringen arbejder efter planen, men vi har flere gange måtte konstatere at tilstanden på ting er værre end først antaget. Vi har fået renoveret borerne 7 og 8, hvor boring 8 havde så mange flere fejl, at det var nødvendigt at etablere en helt ny boring. Det blev

også konstateret at råvandsledningen fra boring 8 til værket var meget utæt, og derfor måtte denne udskiftes.

Ved renoveringen er den tekniske installation på boringen blevet hævet over jorden i et hus. Dette giver bedre arbejdsforhold og minimere forureningsrisikoen, når der skal arbejdes med en boring.



*Boring 7 efter renovering*

Vi er nu i gang med boring 9 og 1, hvor inspektionen af boringernes tilstand viser at de er i rimelig stand. Så her skal der "kun" ske en renovering af borerne, og de tekniske installationer føres op i et hus, som på de andre.

Boring 9 skal have ny råvandsledning frem til værket, og dette gøres for at få separate råvandsledninger frem til værk. Boring 9 er i dag koblet på råvandsledningen fra boring 7, så ved en evt. forurening ville man skulle lukke for råvandet fra to borer. Med separat ledning er det kun den enkelte boring der lukkes, og der kan fortsættes på de andre borer.

Når renovering af borer er klar, så skal vi i gang med renovering af selve vandværket. Første opgave er iltningstårnet, som skal totalt ombygges, og det skal ske mens der er drift på vandværket. En meget stor opgave, hvor udbudsmaterialet er ved at være klar.